

"____" _____ 2016г.

"____" _____ 20 2016г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт автомобильной дороги "ул. Розы Люксембург" п. Смидович
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 249,533 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 3,024 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 14,45 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт автомобильной дороги "ул. Розы Люксембург" в п. Смидович												
1	ГЭСН01-01-012-33 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой в автомоби-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 3 (выборка пучинистого грунта, с разборкой а/б покрытия)	1000 м3 грунта	0,0231 33*0,7/1000	21162,15	862,1	20133,95		488,85	19,91	465,09	
2	Регистройинфо рм № 1 2013 г.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза (вывозка пучинистого грунта с разломным а/б)	1 тонна	36,036 23,1*1,56	75,96				2737,29			
3	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смесь песчано-гравийная природная	м3	45,40536 36,036*1,26	458,41				20814,27			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ГЭСН27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,1116 372*0,0003	19318,32		296,86		2155,92		33,13	
5	ГЭСН27-06-020-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,372	325072,88	8038,4	13616,19		120927,11	2990,28	5065,22	
6	ГЭСН27-06-021-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-03 (1см)	1000 м2 покрытия	0,744 0,372*2	37864,9	18,89	6		28171,49	14,05	4,46	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									175294,93	3024,24	5567,9	
Накладные расходы									20509,51			
Сметная прибыль									15664,35			
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									29001,39			
Автомобильные дороги									182467,4			
Итого									211468,79			
В том числе:												
Материалы									166702,79			
Машины и механизмы									5567,9			
ФОТ									3024,24			
Накладные расходы									20509,51			
Сметная прибыль									15664,35			
НДС 18%									38064,38			
ВСЕГО по смете									249533,17			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)